



Коммерческое предложение

Мы предлагаем решение, которое отвечает требованиям и пожеланиям всех сторон.

Смета на выполнение работ

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена работ	Цена материалов	Сумма
Ремонт потолка						
1	Установка натяжного потолка М-01 Германия Pongs	кв.м.	26	650.00	0.00	16900.00
Ремонт стен						
2	Поклейка флизелиновых обоев 1.06x10 0033-22 16681306	кв.м.	98	250.00	0.00	24500.00
3	Грунтовка для бетона Кнауф Бетоконтакт, 20 кг	кв.м.	98	90.00	46.00	13328.00
4	Выравнивание гипсовой штукатурной смесью Кнауф Ротбанд, 30 кг до 10 мм.	кв.м.	98	300.00	109.00	40082.00
5	Грунтовка глубокого проникновения Unis, 10 л 12150145 1 слой	кв.м.	98	50.00	8.00	5684.00
6	Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit KR 1 слой 15909305	кв.м.	98	200.00	35.00	23030.00
7	Укладка керамической плитки от 20 см. до 60 см.	кв.м.	22	1100.00	0.00	24200.00
Ремонт пола						
8	Ламинат 6 мм 31 класс 13850223	кв.м.	26	350.00	0.00	9100.00
9	Грунтовка для бетона Кнауф Бетоконтакт, 20 кг	кв.м.	26	50.00	46.00	2496.00
10	Стяжка пола до 10 см. 14238167	кв.м.	26	700.00	500.00	31200.00
Сантехника						
11	Разводка труб водоснабжения одна точка	шт	5	2000.00	0.00	10000.00
12	Разводка труб канализации одна точка	шт	4	1500.00	0.00	6000.00

13	Установка точки водорозетки	шт	8	750.00	0.00	6000.00
14	Установка точки канализации	шт	4	1000.00	0.00	4000.00
Электрика						
15	Монтаж кабеля ВВГп НГ 3х2.5 мм ГОСТ в гофре 20 мм по полу	м.п.	50	90.00	94.00	9200.00
16	Монтаж кабеля ВВГп НГ 3х2.5 мм ГОСТ в гофре 20 мм в стене	м.п.	25	90.00	94.00	4600.00
17	Монтаж кабеля ВВГп НГ 3х1.5 мм ГОСТ в гофре 20 мм по полу	м.п.	40	90.00	52.00	5680.00
18	Монтаж кабеля ВВГп НГ 3х1.5 мм ГОСТ в гофре 20 мм в стене	м.п.	15	100.00	52.00	2280.00
19	Алмазная резка отверстия в железобетоне для коробки подрозетника D 68 мм	шт	10	500.00	0.00	5000.00
Итого:						243280.00

Сумма прописью: Двести сорок три тысячи двести восемьдесят рублей 00 копеек. Без НДС

С уважением [Евро Строй](#). Тел. +7 (495) 744-57-87