



## Коммерческое предложение

Мы предлагаем решение, которое отвечает требованиям и пожеланиям всех сторон.

### Смета на выполнение работ

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена работ	Цена материалов	Сумма
<b>Ремонт потолка</b>						
1	Установка натяжного потолка М-01 Германия Pongs	кв.м.	60	650.00	0.00	39000.00
2	Установка точечного светильника (D 55-112 мм.)	шт	15	500.00	0.00	7500.00
3	Установка вентилятора	шт	2	1500.00	0.00	3000.00
4	Установка диффузора вентиляции	шт	1	800.00	0.00	800.00
5	Установка карниза для штор	м.п.	10	500.00	0.00	5000.00
6	Конструкция двухуровневого потолка	м.п.	8	2500.00	0.00	20000.00
7	Установка люстры на платформу 20*20 см.	шт	5	500.00	0.00	2500.00
<b>Ремонт стен</b>						
8	Поклейка флизелиновых обоев 1.06x10 0033-22 16681306	кв.м.	227	250.00	19.00	61063.00
9	Грунтовка бетоноконтакт	кв.м.	227	50.00	18.00	15436.00
10	Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд, 25 кг до 10 мм.	кв.м.	227	250.00	109.00	81493.00
11	Грунтовка глубокого проникновения Unis, 10 л 12150145 1 слой	кв.м.	227	50.00	8.00	13166.00
12	Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit KR 1 слой 15909305	кв.м.	227	200.00	35.00	53345.00
<b>Ремонт пола</b>						
13	Укладка керамической плитки	кв.м.	40	1200.00	0.00	48000.00
14	Ламинат 8 мм 33 класс 18584420	кв.м.	60	350.00	350.00	42000.00

15	Грунтовка бетоноконтакт	кв.м.	60	50.00	18.00	4080.00
16	Стяжка пола до 10 см. 14238167	кв.м.	60	800.00	500.00	78000.00
<b>Электрика</b>						
17	Монтаж кабеля ВВГп НГ 3x2.5 мм ГОСТ в гофре 20 мм по потолку	м.п.	100	120.00	47.00	16700.00
18	Монтаж кабеля ВВГп НГ 3x1.5 мм ГОСТ в гофре 20 мм по потолку	м.п.	80	120.00	32.00	12160.00
19	Сверление в бетонных стенах толщиной до 25 см.	шт	3	600.00	0.00	1800.00
20	Установка электрощитка на 24 модуля в стену из бетона	шт	1	5000.00	0.00	5000.00
21	Отверстия для коробки подрозетника в железобетоне	шт	25	500.00	0.00	12500.00
Итого:						522543.00

Сумма прописью: Пятьсот двадцать две тысячи пятьсот сорок три рубля 00 копеек. Без НДС

С уважением [Евро Строй](#). Тел. +7 (495) 744-57-87