



Коммерческое предложение

Мы предлагаем решение, которое отвечает требованиям и пожеланиям всех сторон.

Смета на выполнение работ

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена работ	Цена материалов	Сумма
Ремонт потолка						
1	Установка натяжного потолка М-01 Германия Pongs	кв.м.	60	650.00	0.00	39000.00
2	Установка диффузора вентиляции	шт	2	800.00	0.00	1600.00
3	Установка ниши под карниз из бруса	м.п.	9	600.00	0.00	5400.00
Ремонт стен						
4	Поклейка флизелиновых обоев 1.06x10 0033-22 16681306	кв.м.	168	250.00	0.00	42000.00
5	Грунтовка для бетона Кнауф Бетоконтакт, 20 кг	кв.м.	168	90.00	46.00	22848.00
6	Выравнивание гипсовой штукатурной смесью Кнауф Ротбанд, 30 кг до 10 мм.	кв.м.	168	300.00	109.00	68712.00
7	Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit KR 1 слой 15909305	кв.м.	168	200.00	35.00	39480.00
8	Возведение стен из пазогребневого блока	кв.м.	32	800.00	0.00	25600.00
9	Утепление балкона (пеноплекс, пенофол, пропенка примыканий зимней профессиональной пеной), проклейка алюминиевым скотчем примыканий стыков, крепление контура утепления на пластиковые грибки	кв.м.	18	2500.00	0.00	45000.00

10	Грунтовка Ceresit СТ17 высокая адгезия 10 кг 3 слоя 12757510	кв.м.	168	180.00	51.00	38808.00
	Ремонт пола					
11	Укладка керамической плитки	кв.м.	9	1200.00	0.00	10800.00
12	Грунтовка для бетона Кнауф Бетоконтакт, 20 кг	кв.м.	60	50.00	46.00	5760.00
13	Стяжка пола до 10 см. 14238167	кв.м.	60	700.00	500.00	72000.00
14	Ламинат Kronostar 6 мм 31 класс артикул 13850223	кв.м.	57	250.00	0.00	14250.00
	Демонтаж					
15	Демонтаж кабины санузла, сантехники и обвязки труб	шт	1	23000.00	0.00	23000.00
16	Зачистка стен	кв.м.	168	100.00	0.00	16800.00
17	Демонтаж стяжки пола до 5 см	кв.м.	24	500.00	0.00	12000.00
18	Демонтаж напольного покрытия (паркетная доска, лаги, песчаная подсыпка до 15см, очистка основания от пыли)	кв.м.	46	700.00	0.00	32200.00
	Сантехника					
19	Установка фильтра грубой очистки	шт	2	750.00	0.00	1500.00
20	Клапан понижения давления Honeywell	шт	2	750.00	0.00	1500.00
21	Установка коллектора	шт	2	1500.00	0.00	3000.00
22	Разводка труб водоснабжения одна точка	шт	11	2000.00	0.00	22000.00
23	Разводка труб канализации одна точка	шт	6	1500.00	0.00	9000.00
24	Установка точки водорозетки	шт	11	750.00	0.00	8250.00
25	Установка точки канализации	шт	6	1000.00	0.00	6000.00
26	Пайка полипропиленового фитинга	шт	60	150.00	0.00	9000.00
	Электрика					
27	Монтаж кабеля ВВГп НГ 3х2.5 мм ГОСТ в гофре 20 мм по полу	м.п.	100	90.00	94.00	18400.00
28	Монтаж кабеля ВВГп НГ 3х2.5 мм ГОСТ в гофре 20 мм в стене	м.п.	20	90.00	94.00	3680.00
29	Монтаж кабеля ВВГп НГ 3х1.5 мм ГОСТ в гофре 20 мм по полу	м.п.	60	90.00	52.00	8520.00
30	Монтаж кабеля ВВГп НГ 3х1.5 мм ГОСТ в гофре 20 мм в стене	м.п.	30	100.00	52.00	4560.00

31	Монтаж кабеля ВВГп НГ 3x1.5 мм ГОСТ в гофре 20 мм по потолку	м.п.	20	120.00	52.00	3440.00
32	Монтаж кабеля витая пара в гофре 20 мм по полу	м.п.	60	90.00	0.00	5400.00
33	Монтаж кабеля ТВ в гофре 20 мм по полу	м.п.	60	90.00	0.00	5400.00
34	Установка наружной розетки	шт	30	300.00	0.00	9000.00
35	Установка распаячной коробки наружная	шт	2	250.00	0.00	500.00
Итого:						634408.00

Сумма прописью: Шестьсот тридцать четыре тысячи четыреста восемь рублей 00 копеек.
Без НДС

С уважением [Евро Строй](#). Тел. +7 (495) 744-57-87