

Коммерческое предложение

Мы предлагаем решение, которое отвечает требованиям и пожеланиям всех сторон.

Смета на выполнение работ

| Nº | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена работ | Сумма |
|----|---|-------------|--------|---------------|----------|
| | Ремонт потолка | | | | |
| 1 | Установка натяжного потолка M-01 Германия Pongs | KB.M. | 60 | 650.00 | 39000.00 |
| 2 | Установка точечного светильника (D 55-112 мм.) | ШТ | 15 | 500.00 | 7500.00 |
| 3 | Установка вентилятора | ШТ | 2 | 1500.00 | 3000.00 |
| 4 | Установка диффузора вентиляции | ШТ | 1 | 800.00 | 800.00 |
| 5 | Установка карниза для штор | м.п. | 10 | 500.00 | 5000.00 |
| 6 | Конструкция двухуровневого потолка | м.п. | 8 | 2500.00 | 20000.00 |
| 7 | Установка люстры на платформу 20*20 см. | ШТ | 5 | 500.00 | 2500.00 |
| | Ремонт стен | | | | |
| 8 | Поклейка флизелиновых обоев 1.06х10 0033-22 16681306 | KB.M. | 227 | 250.00 | 56750.00 |
| 9 | Грунтовка бетоноконтакт | KB.M. | 227 | 50.00 | 11350.00 |
| 10 | Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд, 25 кг до 10 мм. | KB.M. | 227 | 250.00 | 56750.00 |
| 11 | Грунтовка глубокого проникновения Unis, 10 л 12150145 1 слой | KB.M. | 227 | 50.00 | 11350.00 |
| 12 | Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit KR 1 слой 15909305 | KB.M. | 227 | 200.00 | 45400.00 |
| | Ремонт пола | | | | |
| 13 | Укладка керамической плитки | KB.M. | 40 | 1200.00 | 48000.00 |
| 14 | Ламинат 8 мм 33 класс 18584420 | KB.M. | 60 | 350.00 | 21000.00 |
| 15 | Грунтовка бетоноконтакт | KB.M. | 60 | 50.00 | 3000.00 |
| 16 | Стяжка пола до 10 см. 14238167 | KB.M. | 60 | 800.00 | 48000.00 |
| | Электрика | | | | |
| 17 | Монтаж кабеля ВВГп НГ 3х2.5 мм ГОСТ в гофре 20 мм по потолку | м.п. | 100 | 120.00 | 12000.00 |
| 18 | Монтаж кабеля ВВГп НГ 3х1.5 мм ГОСТ в гофре 20 мм по потолку | м.п. | 80 | 120.00 | 9600.00 |

| | Сверление в бетонных стенах толщиной до 25 см. | ШТ | 3 | 600.00 | 1800.00 |
|--------|---|----|----|---------|-----------|
| . /!! | Установка электрощитка на 24 модуля в стену из бетона | ШТ | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
| | Отверстия для коробки подрозетника в железобетоне | ШТ | 25 | 500.00 | 12500.00 |
| Итого: | | | | | 420300.00 |

Сумма прописью: Четыреста двадцать тысяч триста рублей 00 копеек. Без НДС

С уважением Евро Строй. Тел. +7 (495) 744-57-87