



## Коммерческое предложение

Мы предлагаем решение, которое отвечает требованиям и пожеланиям всех сторон.

### Смета на выполнение работ

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена работ	Сумма
	<b>Ремонт потолка</b>				
1	Установка натяжного потолка М-01 Германия Pongs	кв.м.	40	650.00	26000.00
	<b>Ремонт стен</b>				
2	Поклейка флизелиновых обоев 1.06x10 0033-22 16681306	кв.м.	151	250.00	37750.00
3	Грунтовка бетоноконтакт	кв.м.	151	50.00	7550.00
4	Штукатурка гипсовая Кнауф Ротбанд, 25 кг до 10 мм.	кв.м.	151	250.00	37750.00
5	Грунтовка глубокого проникновения Unis, 10 л 12150145 1 слой	кв.м.	151	50.00	7550.00
6	Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit KR 1 слой 15909305	кв.м.	151	200.00	30200.00
7	Укладка керамической плитки от 20 см. до 60 см.	кв.м.	22	1200.00	26400.00
	<b>Ремонт пола</b>				
8	Укладка керамической плитки	кв.м.	4	1200.00	4800.00
9	Ламинат 6 мм 31 класс 13850223	кв.м.	40	350.00	14000.00
10	Грунтовка бетоноконтакт	кв.м.	40	50.00	2000.00
11	Стяжка пола до 10 см. 14238167	кв.м.	40	800.00	32000.00
	<b>Сантехника</b>				
12	Прокладка труб в стене водоснабжения водоотведения для ванны	шт	1	15000.00	15000.00
13	Прокладка труб в стене водоснабжения водоотведения для раковины ванны	шт	1	15000.00	15000.00
14	Прокладка труб водоснабжения водоотведения для раковины кухни	шт	1	10000.00	10000.00
15	Прокладка труб водоснабжения водоотведения посудомоечной машины	шт	1	10000.00	10000.00
16	Прокладка труб водоснабжения водоотведения стиральной машины	шт	1	10000.00	10000.00

17	Прокладка труб горячей воды полотенцесушителя	шт	1	6000.00	6000.00
18	Монтаж полотенцесушителя	шт	1	4000.00	4000.00
	<b>Электрика</b>				
19	Монтаж кабеля ВВГп НГ 3х2.5 мм ГОСТ в гофре 20 мм по полу	м.п.	80	90.00	7200.00
20	Штроба 20х20 мм в бетоне в стене	м.п.	10	400.00	4000.00
21	Отверстия для коробки подрозетника в железобетоне	шт	20	500.00	10000.00
Итого:					317200.00

Сумма прописью: Триста семнадцать тысяч двести рублей 00 копеек. Без НДС

С уважением [Евро Строй](#). Тел. +7 (495) 744-57-87